(ปร.5

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 15.00 ม. ยาว 44.50.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 667.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวัดเขาพนมกาว หมู่ 9 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดที่กำหนด

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	227,588.73	1.2726	289,629.41	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			289,629.41	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			287,000.00	
	สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 429.96 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 471/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 15.00 ม. ยาว 44.50.00 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 667.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวัดเขาพนมกาว หมู่ 9 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	667.50	ตร.ม.	-	-	2.00	1,335.00	1,335.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	100.13	ลบ.ม.	1,682.00	168,410.25	245.00	24,530.63	192,940.875	
4	งานทรายรองพื้น	33.38	ลบ.ม.	255.00	8,510.63	50.00	1,668.75	10,179.375	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม	667.50	ตร.ม	23.36	15,592.80	5.00	3,337.50	18,930.300	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.0000	ตัน	21,495.00	-	2,800.00	-	-	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	3.34	ตร.ม	350.00	1,168.13	-	-	1,168.125	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	13.35	ตร.ม	-	-	100.00	1,335.00	1,335.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	0.83	ก.ก	48.00	40	-	-	40.050	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	30.00	ม.	12.00	360.00	5.00	150.00	510.000	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							227,588.725	

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2558

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม