(ปร.5)

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 15.00 ม. ยาว 25.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าอาคาร SML หมู่ 9 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดที่กำหนด

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	128,865.32	1.2726	163,994.01	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,994.01	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			163,000.00	
	หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 434.67 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 472/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคำรน น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 15.00 ม. ยาว 25.00 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าอาคาร SML หมู่ 9 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	375.00	ตร.ม.	-	-	2.00	750.00	750.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	56.25	ลบ.ม.	1,682.00	94,612.50	245.00	13,781.25	108,393.750	
4	งานทรายรองพื้น	18.75	ลบ.ม.	255.00	4,781.25	50.00	937.50	5,718.750	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม	375.00	ตร.ม	23.36	8,760.00	5.00	1,875.00	10,635.000	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.0000	ตัน	21,495.00	-	2,800.00	-	-	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	1.13	ตร.ม	350.00	395.50	-	-	395.500	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	4.50	ตร.ม	-	-	100.00	450.00	450.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	0.28	ก.ก	44.00	12	-	-	12.320	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	80.00	ม.	12.00	960.00	5.00	400.00	1,360.000	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							**128,865.320**	

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2558

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรน น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม