(ปร.5)

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	283,594.30	1.2726	360,902.10	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**360,902.10**	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			**360,000.00**	
	สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 473/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าทีร.ต .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

0 ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	823.50	ตร.ม.	-	-	2.00	1,647.00	1,647.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	123.53	ลบ.ม.	1,682.00	207,769.05	245.00	30,263.63	238,032.675	
4	งานทรายรองพื้น	41.18	ลบ.ม.	255.00	10,499.63	50.00	2,058.75	12,558.375	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม.	823.50	ตร.ม	23.36	19,236.96	5.00	4,117.50	23,354.460	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.0000	ตัน	21,495.00	-	2,800.00	-	-	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	2.29	ตร.ม	350.00	800.63	-	-	800.625	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	9.15	ตร.ม	-	-	100.00	915.00	915.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	0.57	ก.ก	44.00	25	-	-	25.163	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	233.00	ม.	12.00	2,796.00	5.00	1,165.00	3,961.000	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	180.00	1,800.00	50.00	500.00	2,300.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							**283,594.298**	

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม