แบบ ปร.5

รายการกำหนดผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองพงษ์ ขนาด 3 x8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 10 ต.หนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ ทต.หนองพยอมกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**71,573.50**	1.2726	**91,084.44**	FACTOR F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**91,084.44**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**90,000.00**	
ตัวอักษร (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 474/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาด 3 x8 เมตร บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาด 3 x8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณการโดย นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา คสล. 5"x5"3.50 เมตร	3.00	ต้น	730.00	2,190.00	182.50	547.50	2,737.50	
2	คอนกรีต	5.50	ลบ.ม.	1,650.00	9,075.00	300.00	1,650.00	10,725.00	
3	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
4	งานไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	99.00	396.00	1,596.00	
5	เหล็ก RB 6มม.x10.00 เมตร	16.00	เส้น	55.00	880.00	13.75	220.00	1,100.00	
6	เหล็ก DB 12มม.x10.00 เมตร	8.000	เส้น	190.00	1,520.00	47.50	380.00	1,900.00	
7	เหล็กกล่อง 75x40x2.3 มม.x6.00 ม.	8.000	ท่อน	480.00	3,840.00	120.00	960.00	4,800.00	
8	เหล็กกล่อง 50x25x1.5 มม.x6.00 ม.	5.00	ท่อน	280.00	1,400.00	70.00	350.00	1,750.00	
9	หลังคากระเบื้องลอนคู่ + อุปกรณ์	88.00	แผ่น	45.00	3,960.00	11.25	990.00	4,950.00	
10	ผนังก่ออิฐบล็อก	35.00	ตร.ม.	135.00	4,725.00	70.00	2,450.00	7,175.00	
11	งานฉาบปูนเรียบ	70.00	ตร.ม.	45.00	3,150.00	80.00	5,600.00	8,750.00	
12	ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	
13	งานทาสีพลาสติก	70.00	ตร.ม.	30.00	2,100.00	40.00	2,800.00	4,900.00	
14	งานทาสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	30.00	600.00	1,300.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ระบบไฟฟ้าหลอดนิออนคู่ 36วัตต์	3.00	ชุด	250.00	750.00	80.00	240.00	990.00	
16	แผงไฟฟ้าตัดตอนอัตโนมัติเมน (MPB)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
17	สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่างานต้นทุน							**71,573.50**	

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6