(ปร.5

## แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกว้าง 50.00 ม. ยาว 20.70 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1035.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างสระหลวง หมู่ 2 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดที่กำหนด

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

| ที่ | รายการ | รวมค่างาน และต้นทุน | Factor F | รวมค่างาน ก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | เงื่อนไข |
| 1 | ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง | 355,487.85 | 1.2726 | 452,393.84 | |
| | | | | | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | เงินประกันผลงาน 0 % |
| | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 452,393.84 | |
| | คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง | | | 450,000.00 | |
| | สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน | | | | |
| เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 434.78 บาท | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 459/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
( บารมี อวนมินทร์ )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
( นางสาวเบญญาภา ดีศรี )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
( นายคำรณ น้อยพันธ์ )
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกว้าง 50.00 ม. ยาว 20.70 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1035.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างสระหลวง หมู่ 2 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน อาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | บาท/หน่วย | เป็นเงิน | บาท/หน่วย | เป็นเงิน | และค่าแรงงาน | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 1035.00 | ตร.ม. | - | - | 2.00 | 2,070.00 | 2,070.000 | |
| 2 | งานลูกรังพื้นทาง | 0.00 | ลบ.ม. | 150.00 | - | | - | - | สภาพเดิม |
| 3 | งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. | 155.25 | ลบ.ม. | 1,682.00 | 261,130.50 | 245.00 | 38,036.25 | 299,166.750 | |
| 4 | งานทรายรองพื้น | 51.75 | ลบ.ม. | 255.00 | 13,196.25 | 50.00 | 2,587.50 | 15,783.750 | |
| 5 | งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม | 1035.00 | ตร.ม | 23.36 | 24,177.60 | 5.00 | 5,175.00 | 29,352.600 | รวมค่าแรง |
| 6 | งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.) | 0.0000 | ตัน | 21,495.00 | - | 2,800.00 | - | - | |
| 7 | งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง | 3.75 | ตร.ม | 350.00 | 1,312.50 | - | - | 1,312.500 | |
| 8 | ค่าแรงตีไม้แบบ | 15.00 | ตร.ม | - | - | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.000 | |
| 9 | ตะปูยึดไม้แบบ | 0.94 | ก.ก | 44.00 | 41 | - | - | 41.250 | |
| 10 | งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | 233.00 | ม. | 12.00 | 2,796.00 | 5.00 | 1,165.00 | 3,961.000 | |
| 11 | งานลูกรังไหล่ทาง | 10.00 | ลบ.ม. | 180.00 | 1,800.00 | 50.00 | 500.00 | 2,300.000 | |
| | รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | **355,487.850** | |

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2558

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

( บารมี อวนมินทร์ )

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

( นางสาวเบญญาภา ดีศรี )

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

( นายคำรณ น้อยพันธ์ )

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม