สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอตะพานหิน

ประเภท งานประเภทอาคาร

เจ้าของโครงการ อำเภอตะพานหิน

เจ้าของงบประมาณ อำเภอตะพานหิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านไผ่เกาะ หมู่ที่ 4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานประเภทอาคาร	91,453.29	1.2726	116,383.45
2	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00
	งานประเภททาง		1.3365	0.00
4	งานประเภทชลประทาน		1.3266	0.00
5	งานหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ	220,000.00		220,000.00
6	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	15,000.00		15,000.00
7	งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	7,000.00		7,000.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 5%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			358,383.45
	งบประมาณ (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			358,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 461/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไผ่เกาะ ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วิ6

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างระบบประปา (จัดซื้อหอถังสูง ถังเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านไผ่เกาะ หมู่ที่ 4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณการโดย นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

งบประมาณ ๓๕๙,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานหอถังสูง (แบบตอกเสาเข็ม)**								
	- งานขุดดินถมกลับ	24.25	ลบ.ม.		-	99.00	2,400.75	2,400.75	
	- เสาเข็ม คสล. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 x 6 ม.	25.00	ต้น	950.00	23,750.00	160.00	4,000.00	27,750.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	361.37	1,084.11	64.00	192.00	1,276.11	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 ksc	1.00	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	245.00	245.00	1,833.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 ksc	5.00	ลบ.ม.	1,682.00	8,410.00	245.00	1,225.00	9,635.00	
	- ไม้แบบ 30%	5.10	ลบ.ม.	330.00	1,683.00		-	1,683.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.00	ลบ.ม.		-	105.00	1,785.00	1,785.00	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	0.180	ตัน	21,495.33	3,869.16	2,800.00	504.00	4,373.16	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.260	ตัน	21,495.33	5,588.79	2,800.00	728.00	6,316.79	
	- ตะปูคละ	3.00	ก.ก.	47.90	143.70		-	143.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	ก.ก.	44.40	399.60		-	399.60	
	- น๊อตสกรูพร้อมแหวน dia. 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	รวมเงินงานฐานหอถังสูง (แบบตอกเสาเข็ม)							**59,996.11**	

ลงชื่อ ..... ประธาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างระบบประปา (จัดซื้อหอถังสูง ถังเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านไผ่เกาะ หมู่ที่ 4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณการโดย นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ**								
	- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	1.00	เครื่อง	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	พร้อมตู้ควบคุม พร้อมอุปกณ์ ส่งน้ำขึ้นถังสูง								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา	11.00	ท่อน	158.88	1,747.68		-	1,747.68	
	- ข้อต่อ เกลี่ยวใน PVC Ø 2"	11.00	ตัว	27.90	306.90		-	306.90	
	- ข้อต่อ เกลี่ยวนอก PVC Ø 2"	11.00	ตัว	17.30	190.30		-	190.30	
	- หน้าจานกลมเหล็กปิดปากท่อ ขนาด Ø 6"	1.00	อัน	950.00	950.00		-	950.00	
	- ข้องอ PVC 90 องศา Ø 2"	1.00	ตัว	17.30	17.30		-	17.30	
	- กาวประสานท่อ (กระป๋องใหญ่)	1.00	กระป๋อง	120.00	120.00			120.00	
	- ผ้าเทปพันเกลี่ยว	5.00	ม้วน	25.00	125.00			125.00	
	รวมเงินงานเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ							**31,457.18**	
	งานฐาน + งานเครื่องสูบน้ำ							**91,453.29**	
3	**งานหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ**								
	- ถ้วยเชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร	1.00	ถัง	220,000.00				220,000.00	
	สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ระบบต่างๆ								
4	**งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน**								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	0	จุด			15,00[illegible]	15,000.00	15,000.00	

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างระบบประปา (จัดซื้อหอถังสูง ถังเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านไผ่เกาะ หมู่ที่ 4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณการโดย นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล**								
	- เป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	7,000.00				7,000.00	

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(บารมี อวนมินทร์) (นางสาวเบญญาภา ดีศรี) (นายคำรณ น้อยพันธ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6