(ปร.5)

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 67.00 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	77,110.46	1.2726	98,130.77	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,130.77	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			92,000.00	
	เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 438.10 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 462/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์) (นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. ยาว 67.00 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	210.00	ตร.ม.	-	-	2.00	420.00	420.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	31.50	ลบ.ม.	1,682.00	52,983.00	245.00	7,717.50	60,700.500	
4	งานทรายรองพื้น	10.50	ลบ.ม.	255.00	2,677.50	50.00	525.00	3,202.500	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม	210.00	ตร.ม	23.36	4,905.60	5.00	1,050.00	5,955.600	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.0000	ตัน	21,495.00	-	2,800.00	-	-	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	0.75	ตร.ม	350.00	262.50	-	-	262.500	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	3.00	ตร.ม	-	-	100.00	300.00	300.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	0.19	ก.ก	44.00	8	-	-	8.360	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	233.00	ม.	12.00	2,796.00	5.00	1,165.00	3,961.000	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	180.00	1,800.00	50.00	500.00	2,300.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							**77,110.460**	

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร เดือน มิถุนายน 2556

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม