(ปร.5)

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 51.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างบริเวณสระหลวง 2 หมู่ 7 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนด

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	91,976.01	1.2726	117,048.67	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,048.67	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			116,000.00	
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 454.90 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 465/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 51.00 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างบริเวณสระหลวง 2 หมู่ 7 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	255.00	ตร.ม.	-	-	2.00	510.00	510.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	38.25	ลบ.ม.	1,682.00	64,336.50	245.00	9,371.25	73,707.750	
4	งานทรายรองพื้น	12.75	ลบ.ม.	255.00	3,251.25	50.00	637.50	3,888.750	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม	255.00	ตร.ม	23.36	5,956.80	5.00	1,275.00	7,231.800	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.0704	ตัน	21,495.00	1,512.82	2,800.00	197.06	1,709.882	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	3.83	ตร.ม	350.00	1,338.75	-	-	1,338.750	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	15.30	ตร.ม	-	-	100.00	1,530.00	1,530.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	0.96	ก.ก	44.00	42	-	-	42.075	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	51.00	ม.	12.00	612.00	5.00	255.00	867.000	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							**91,976.007**	

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2558

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม