(ปร.5

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 38.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนทางเดินเข้าวัด หมู่ 7 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน งานทาง แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	29,825.24	1.3365	39,861.43	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			39,861.43	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			34,000.00	
	สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 447.37 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 466/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 38.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนทางเดินเข้าวัด หมู่ 7 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน งานทาง แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	76.00	ตร.ม.	-	-	2.00	152.00	152.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	11.40	ลบ.ม.	1,682.00	19,174.80	274.00	3,123.60	22,298.400	
4	งานทรายรองพื้น	3.80	ลบ.ม.	255.00	969.00	50.00	190.00	1,159.000	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม.	76.00	ตร.ม	23.36	1,775.36	5.00	380.00	2,155.360	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.0199	ตัน	21,495.00	427.54	2,800.00	55.69	483.228	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	2.85	ตร.ม	350.00	997.50	-	-	997.500	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	11.40	ตร.ม	-	-	100.00	1,140.00	1,140.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	0.71	ก.ก	44.00	31	-	-	31.350	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	15.20	ม.	12.00	182.40	5.00	76.00	258.400	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							**29,825.238**	

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2558

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม