สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานประเภททาง

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเรียบคลองบางไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองจรเข้ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานประเภทอาคาร		1.2726	0.00
2	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00
3	งานประเภททาง	370,176.83	1.3365	494,741.33
4	งานประเภทชลประทาน		1.3266	0.00
5	งานประเภทอื่นๆ			0.00
6	ค่าแรง			0.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 5 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			494,741.33
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			491,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 412/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองบางไผ่ หมู่ที่ 7 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ จันทร์ขำ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 ม. ยาว 260.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเรียบคลองบางไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองจรเข้ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเสริมดินลูกรังพื้นทางเดิม		ลบ.ม.	193.10	-		-	-
2	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	1,040.00	ตร.ม.		-	1.60	1,664.00	1,664.00
3	ลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ตามสภาพ	7.00	ลบ.ม.	193.10	1,351.70		-	1,351.70
4	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม.	52.00	ลบ.ม.	345.79	17,981.08		-	17,981.08
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	156.00	ลบ.ม.	1,682.00	262,392.00	245.00	38,220.00	300,612.00
6	เหล็ก # WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,040.00	ตร.ม.	23.36	24,294.40	5.00	5,200.00	29,494.40
7	เหล็ก DOWEL RB Ø 15 มม.		เส้น	280.00	-		-	-
8	วัสดุยาแนวรอยต่อ	208.00	เมตร	12.31	2,560.48		-	2,560.48
9	ค่าแบบ 30 %	23.40	ลบ.ฟ.	350.00	8,190.00		-	8,190.00
10	ค่าแรงเข้าแบบ	78.00	ตร.ม.		-	105.00	8,190.00	8,190.00
11	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3"	3.00	ก.ก.	44.39	133.17		-	133.17
	รวมเงิน				**316,902.83**		**53,274.00**	**370,176.83**

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ จันทร์ขำ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ