ปร 5.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานประเภทอาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่างวัดดงตะขบ หมู่ที่ 4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานประเภทอาคาร	410,308.09	1.2726	522,158.08
2	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00
3	งานประเภททาง		1.3365	0.00
4	งานประเภทชลประทาน		1.3266	0.00
5	งานประเภทอื่นๆ			0.00
6	ค่าแรง			0.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 5 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			522,158.08
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)			498,600.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 407/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์บ้านดงตะขบ หมู่ที่ 4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ จันทร์ขำ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาด หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 922.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่างวัดดงตะขบ หมู่ที่ 4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง) คิวแน่น สูง 50 ซม.	558.78	ลบ.ม.	112.58	62,907.45		-	62,907.45
2	งานปรับแต่งพื้นเดิม	922.50	ตร.ม.		-	1.60	1,476.00	1,476.00
3	ลงหินคลุก กว้างข้างละ 1.20 ม.	22.00	ลบ.ม.	318.10	6,998.20		-	6,998.20
4	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม.	40.00	ลบ.ม.	345.79	13,831.60		-	13,831.60
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	139.00	ลบ.ม.	1,682.00	233,798.00	245.00	34,055.00	267,853.00
6	เหล็ก # WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	923.00	ตร.ม.	23.36	21,561.28	5.00	4,615.00	26,176.28
7	ค่าแบบ 30 %	4.59	ลบ.ฟ.	350.00	1,606.50		-	1,606.50
8	ค่าแรงเข้าแบบ	15.30	ตร.ม.		-	105.00	1,606.50	1,606.50
9	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3"	4.00	ก.ก.	44.39	177.56		-	177.56
10	ขัดหยาบผิวพื้น	922.50	ตร.ม.			30.00	27,675.00	27,675.00
	รวม				340,880.59		41,752.50	410,308.09

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ จันทร์ขำ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ