สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานประเภทอาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ ศาลพ่อปู่ หมู่ที่ 5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานประเภทอาคาร	55,484.77	1.2726	70,609.92
2	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00
3	งานประเภททาง		1.3365	0.00
4	งานประเภทชลประทาน		1.3266	0.00
5	งานประเภทอื่นๆ			0.00
6	ค่าแรง			0.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 5 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			70,609.92
	คิดเป็นงบประมาณ (เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)			70,600.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 409/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณศาลพ่อปู่ หมู่ที่ 5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ จันทร์ขำ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 6.20 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.05 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ ศาลพ่อปู่ หมู่ที่ 5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่เดิม	120.05	ตร.ม.		-	1.60	192.08	192.08
2	เสาเข็ม คสล. ขนาด 4" ยาว 2.00 เมตร	36.00	ต้น	200.00	7,200.00	64.00	2,304.00	9,504.00
3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม.	6.00	ลบ.ม.	345.79	2,074.74		-	2,074.74
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	18.00	ลบ.ม.	1,682.00	30,276.00	245.00	4,410.00	34,686.00
5	เหล็ก # WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	120.05	ตร.ม.	23.36	2,804.37	5.00	600.25	3,404.62
6	ค่าแบบ 30 %	2.76	ลบ.ฟ.	350.00	966.00		-	966.00
7	ค่าแรงเข้าแบบ	9.21	ตร.ม.		-	105.00	967.05	967.05
8	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3"	2.00	ก.ก.	44.39	88.78		-	88.78
9	ขัดหยาบผิวพื้น	120.05	ตร.ม.			30.00	3,601.50	3,601.50
	รวม				**43,409.89**		**8,473.38**	**55,484.77**

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายบัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ จันทร์ขำ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ