ปร 5.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานประเภทอาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโรงสีชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สำราญ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานประเภทอาคาร	172,302.86	1.2726	219,272.62
2	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00
3	งานประเภททาง		1.3365	0.00
4	งานประเภทชลประทาน		1.3266	0.00
5	งานประเภทอื่นๆ			0.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 5 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			219,272.62
	คิดเป็นงบประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			218,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 410/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่าปรับปรุงลานโรงสีชุมชนบ้านใหม่สำราญ หมู่ที่ 6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ จันทร์ขำ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงลานโรงสีชุมชนบ้านใหม่สำราญ หมู่ที่ 6 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโรงสีชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สำราญ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	หมวดงานโครงสร้าง							
	1.1 ฐานราก - ต่อมอ เครื่องช่าง							
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.26 x 0.26 . ยาว 6 ม.	4.00	ต้น	2,520.00	10,080.00		-	10,080.00
	- ค่าแรงตอกเสาเข็ม (พร้อมค่าขนย้ายเครื่องมือ)	1.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขุดดิน - ถมกลับ	4.93	ลบ.ม.		-	99.00	488.07	488.07
	- ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	345.78	8,644.50	90.00	2,250.00	10,894.50
	- คอนกรีต 1:3:5:	0.50	ลบ.ม.	1,588.00	794.00	350.00	175.00	969.00
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.							-
	และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	22.00	ลบ.ม.	1,822.43	40,093.46	350.00	7,700.00	47,793.46
	- เหล็ก # WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	110.00	ตร.ม.	23.36	2,569.60	5.00	550.00	3,119.60
	- ไม้แบบ 50 %	18.32	ตร.ม.	350.00	6,412.00		-	6,412.00
	- ค่าแรงเข้าไม้แบบ	36.64	ตร.ม.		-	105.00	3,847.20	3,847.20
	- ตะปู ตอกไม้ขนิดผ่อม 3 นิ้ว	9.00	ก.ก.	44.39	399.51		-	399.51
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	0.228	ตัน	21,028.04	4,794.39	3,300.00	752.40	5,546.79
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	0.020	ตัน	21,962.62	439.25	4,100.00	82.00	521.25
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.050	ตัน	21,962.62	1,098.13	4,100.00	205.00	1,303.13
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	ก.ก.	46.73	420.57		-	420.57
	- น็อต L- M20 300 x 100 (LONG SCREW 80)	16.00	ตัว	100.00	1,600.00	20.00	320.00	1,920.00
	รวมเงิน ฐานราก							**101,795.09**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.2 งานพื้นลานปูน ขนาด 6 x 36 ม. หนา 0.20 ม.							
	- งานปรับพื้นที่เดิม	141.00	ตร.ม.		-	1.60	225.60	225.60
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม.	7.00	ลบ.ม.	345.78	2,420.46		-	2,420.46
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	29.00	ลบ.ม.	1,682.00	48,778.00	245.00	7,105.00	55,883.00
	- เหล็ก # WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	141.00	ตร.ม.	23.36	3,293.76	5.00	705.00	3,998.76
	- ค่าแบบ 30 %	5.04	ลบ.ฟ.	350.00	1,764.00		-	1,764.00
	- ค่าแรงเข้าแบบ	16.80	ตร.ม.		-	105.00	1,764.00	1,764.00
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3"	5.00	ก.ก.	44.39	221.95		-	221.95
	- ขัดหยาบผิวพื้น	141.00	ตร.ม.			30.00	4,230.00	4,230.00
	ราคางานพื้นลานปูน ขนาด 6 x 36 ม. หนา 0.20 ม.							**70,507.77**
	รวมเงินหมวดงานโครงสร้าง							172,302.86

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ(พจง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ จันทร์ขำ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงตะขบ