รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้านงิ้วราย หมู่ที่ 5			
	ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร			
รายละเอียดโครงการ	เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านเป็นท่อ PVC ขนาด ϕ 4" ยาว 928.00 เมตร และท่อ PVC ขนาด ϕ 2"			
	ยาว 2,460 เมตร			
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน			
แบบเลขที่	แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	1	แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน	365,250.00	1.3365	488,156.62	Factor F - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				488,156.62	
ขอปรับลดเหลือ	**464,800.00 (-สี่แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 298/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้านงิ้วราย หมู่ที่ 5
ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้านงิ้วราย หมู่ที่ 5 ต.งิ้วราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านเป็นท่อ PVC ขนาด f 4" ยาว 928.00 เมตร และท่อ PVC ขนาด f 2" ยาว 2,460 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5	232.00	ท่อน	615.00	142,680.00	200.00	46,400.00	189,080.00	
	หนา Ø 4"								
2	ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5	615.00	ท่อน	178.00	109,470.00	100.00	61,500.00	170,970.00	
	หนา Ø 2"								
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	20.00	กป.	260.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน								365,250.00	

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย