รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลูกชิ้น บุญจันทร์ หมู่ที่ 7 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 138 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.		
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน		
แบบเลขที่	แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด	จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. ป้ายโครงการ	202,039.29	1.3365	270,025.51 -	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				270,025.51	
ขอรับลดเหลือเพียง	**270,000.00 (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 303/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลูกชิ้น บุญจันทร์ หมู่ที่ 7 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลูกชิ้น บุญจันทร์ หมู่ที่ 7 ต.งิ้วราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 138 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	82.80	ลบ.ม.	1,682.24	139,289.47	298.00	24,674.40	163,963.87
2	งานเหล็กเสริม				-			
	- เหล็กเส้นกลม DBf 15 ม.ม.	0.150	ตัน	21,495.33	3,224.29	-	-	3,224.29
3	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	232.00	4,640.00	-	-	4,640.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ	40.00	ตร.ม.	-	-	105.00	4,200.00	4,200.00
	- ตะปู คละขนาด	9.00	ก.ก.	44.39	399.51	-	-	399.51
4	งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	108	ม.	11.84	1,278.72	-	-	1,278.72
5	งานทรายหยาบรองพื้น	26.7	ลบ.ม.	233.64	6,238.18	-	-	6,238.18
6	งานลูกรังไหล่ทาง	26	ลบ.ม.	200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	552.00	ตร.ม.	23.36	12,894.72	-	-	12,894.72
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน								202,039.29

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย