รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองคลองลาว หมู่ที่ 1			
	ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร			
รายละเอียดโครงการ	สภาพเดิม ปากกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 855 เมตร			
	สภาพใหม่ ปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 855 เมตร			
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน			
แบบเลขที่	แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	1	แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ขุดลอกลำเหมือง ฯ	123,120.00	1.3266	163,330.99	Factor F - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				163,330.99	
ขอปรับลดเหลือ	**163,300.00 (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 289/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้ว เห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองคลองลาว หมู่ที่ 1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองคลองลาว หมู่ที่ 1 ต.งิ้วราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ สภาพเดิม ปากกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 855 เมตร

สภาพใหม่ ปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 855 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดดิน	5,130.00	ลบ.ม.	-	-	24.00	123,120.00	123,120.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน								**123,120.00**	

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย