รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่องทาง บริเวณหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร			
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด 2.10x2.10x6.00 เมตร			
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน			
แบบเลขที่	แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	1	แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. ป้ายโครงการ	283,874.60	1.2509	355,098.73 -	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				355,098.73	
ขอรับลดเหลือเพียง	**355,000.00 (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 292/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่องทาง บริเวณหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่องทาง บริเวณหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต.งิ้วราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน
				หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานดินขุด	103.19	ลบ.ม.	25.00	2,579.75	2,579.75
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	39.82	ลบ.ม.	1,775.70	70,708.37	70,708.37
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.570	ลบ.ม.	1,682.24	4,323.35	4,323.35
4	งานเหล็กเสริม				-	-
	- RB ขนาด 6 มม. 131.02 ม.	0.03	ตัน	21,962.62	636.91	636.91
	- RB ขนาด 9 มม. 228.59 ม.	0.11	ตัน	21,962.62	2,503.73	2,503.73
	- RB ขนาด 25 มม.(Dowel) 71.55 ม.	0.18	ตัน	21,495.33	3,783.17	3,783.17
	- DB ขนาด 12 มม. 3,994.72 ม.	3.55	ตัน	21,028.04	74,586.45	74,586.45
	- DB ขนาด 16 มม. -	0.00	ตัน	-	-	-
	- DB ขนาด 20 มม. 835.28 ม.	1.319	ตัน	21,028.04	27,735.98	27,735.98
	- DB ขนาด 25 มม. -	0.00	ตัน	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	141.91	กก.	58.41	8,288.96	8,288.96
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50%	91.96	ลบ.ฟ.	400.00	36,784.00	36,784.00
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	183.92	ตร.ม.	133.00	24,461.36	24,461.36
7	ไม้ค้ำยันขนาด 5"x5"x5.00 เมตร	19.00	ต้น	85.00	1,615.00	1,615.00
8	ตะปูตอกแบบ	42.05	กก.	44.39	1,866.59	1,866.59
9	Joint Filler	8.07	ตร.ม.	260.00	2,098.20	2,098.20
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	18.27	ลบ.ม.	233.64	4,268.60	4,268.60
11	ค่าแรงดัดเหล็กและผูกเหล็ก	5.185	ตัน	3,401.00	17,634.18	17,634.18
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน						283,874.60

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย