ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการขุดลอกลำเหมืองจากอ่างวังตลุก –บ้านดงตะขบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการขุดลอกลำเหมืองจากอ่างวังตลุก –บ้านดงตะขบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ธันวาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการขุดลอกลำเหมืองจากอ่างวังตลุก –บ้านดงตะขบ หมู่ที่ ๑ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
๓. นายธนพล สืบสายทอง ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนพล สืบสายทอง)

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดลอกลำเหมืองจากอ่างวังตลุก - บ้านดงตะขบ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง จากอ่างวังตลุก - บ้านดงตะขบ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก0%
3	งานประเภท[illegible]	371,250.00	1.3266	492,500.25	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	งานประเภท[illegible]				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	งานประเภทอื่นๆ (ค่าแรงงาน)				
6	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			492,500.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			492,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			**492,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 277/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานขุดลอกลำเหมืองจากอ่างวังตลุก - บ้านดงตะขบ หมู่ที่ 1 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายธนพล สืบสายทอง)
ผอ.กองช่าง อบต.ทุ่งโพธิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ขุดลอกลำเหมืองจากอ่างวังตลุก - บ้านดงตะขบ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง จากอ่างวังตลุก - บ้านดงตะขบ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 น้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สภาพเดิม								
	ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้าง								
	.50 เมตร ยาว 2,750 เมตร								
	ลึก 1.5 เมตร								
	สภาพขุดใหม่	15,468.75	ลบ.ม.	-	-	24.00	371,250.00	371,250.00	
	ปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้าง								
	2 เมตร ยาว 2,750 เมตร								
	ลึก 2.5 เมตร หรือมีปริมาตร								
	ดินขุดไม่น้อยกว่า 15,468.75								
	ลบ.ม.								
รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน								371,250.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายธนพล สืบสายทอง)
ผอ.กองช่าง อบต.ทุ่งโพธิ์