# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**1. ชื่อโครงการ** โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพฤษะวัน ชุมชนพฤษะวัน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีตกลงราคา

**2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 497,000 บาท

**4. ลักษณะงานโดยสังเขป** ดำเนินการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

**5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 491,700 บาท

**6. บัญชีประมาณการราคากลาง**

1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายปัญญา ใจแปง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
2. น.ส.เบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** แบบ ปร. 5

| | |
|---|---|
| **โครงการก่อสร้าง** | โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์โรงเรียนพฤษะวัน |
| **สถานที่ก่อสร้าง** | โรงเรียนวัดพฤษะวัน |
| **เจ้าของโครงการ** | ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร |
| **แบบ ปร.4 ที่แนบ** | จำนวน 1 แผ่น |
| **วันที่** | 29 ธันวาคม 2558 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 386,391.23 | 1.2726 | 491,721.47 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | 491,721.47 | |
| | **คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)** | | | 491,700.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 477/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. หนา 0.12 ม. ชุมชนพฤษะวัน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

**แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน** แบบ ปร. 4

**โครงการก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์โรงเรียนพฤษะวัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1420 ตร.ม. หนา 0.12 ม.

**สถานที่ก่อสร้าง** โรงเรียนพฤษะวัน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**เจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ/ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน | |
| 1 | ทรายหยาบ | 71 | ลบ.ม. | 348.91 | 24,772.61 | 99.00 | 7,029.00 | 31,801.61 | |
| 2 | เหล็กตะแกรง Ø 4.00 มม. @ 0.25 ม. | 1420 | ตร.ม. | 20.56 | 29,195.20 | 5.00 | 7,100.00 | 36,295.20 | |
| 3 | คอนกรีต 210 KSC หนา 0.12 ม. | 142 | ลบ.ม. | 1,635.51 | 232,242.42 | 306.00 | 43,452.00 | 275,694.42 | |
| 4 | ค่าแรงขัดหยาบ | 1420 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวม (สามแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)** | | | | | | | 386,391.23 | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)