ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนเทศบาล ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 292,000 บาท

4. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.40 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 292,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
   2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   1. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
   2. นางสาวเบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
   3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน	งานทาง			วันที่ 29 ธันวาคม 2558	
โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติก				
รหัสสายทาง			**ชื่อสายทาง** ถนนเทศบาล 1 (0+000 to 0+139)		
แบบเลขที่ -	จำนวน 3 แผ่น				
สถานที่ตั้ง	ถนนเทศบาล 1 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร				ระยะทาง 0.139 กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	CS	กว้าง	5.60 เมตร	
	ชนิดไหล่ทาง	ทางเท้า	กว้าง	1.00 - 1.50 เมตร	
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ	0.139 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร				
	ช่วง กม. 0.000 ถึง กม. 0.139				
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร				
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น				
วันที่	29 ธันวาคม 2558				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	218,646.65	1.3365	292,221.24	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**292,221.24**	
	คิดเป็นงบประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			**292,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 485/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.40 ตร.ม. ชุมชนเทศบาล ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.40 ตร.ม.

สถานที่ ชุมชนเทศบาล ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
1	งานผิวทาง						
	1. Tack Coat	778.40	ตร.ม.	4.74	6.13	10.87	8,461.21
	2. Asphaltic Concrete	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) หนา 5.00 ซม.	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) หนา 5.00 ซม.	778.40	ตร.ม.	237.33	10.52	247.85	192,926.44
2	งานผิวไหล่ทาง						
	1. Asphaltic Concrete						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	-	-	-	-	-
3	งานตีเส้นจราจร						
	1. สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลืองทึบกลางถนน และสีขาวทึบที่ขอบทาง	41.70	ตร.ม.	-	-	270.00	11,259.00
4	งานอื่นๆ						
	1. ยกระดับฝาบ่อพัก	6.00	บ่อ	1,000.00	-	1,000.00	6,000.00
	รวม						**218,646.65**

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)