เอกสารหมายเลข ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และลอกวัชพืชในคลองน้ำเขียว ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและลอกวัชพืชในคลองน้ำเขียว ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๔๘๕,๖๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญ ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญ กรรมการ

๓. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว นายช่างโยธา ๔ ทม.ตะพานหิน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและลอกวัชพืชในคลองน้ำเขียว
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2559
ขนาดหรือเนื้อที่คลอง	70,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	366,086.80	1.3266	485,650.75	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			485,650.75	
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			485,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 222/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและลอกวัชพืชคลองน้ำเขียว ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและลอกวัชพืชในคลองน้ำเขียว
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าววัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	**สภาพเดิม**								
	ปากกว้าง 20.00 ม. ก้นกว้าง 10.00 ม.								
	ยาว 3,500.00 ม. ลึก 2.00 ม.								
	สภาพขุดใหม่								
	ปากกว้าง 20.00 ม. ก้นกว้าง 14.00 ม. ยาว	11,000.00	ลบ.ม.	-	-	22.30	245,300.00	245,300.00	
	3,500.00 ม. ลึก 3.00 ม. มีปริมาณดินขุด-วัชพืช	6,910.00	ลบ.ม.	-	-	17.48	120,786.80	120,786.80	
	ไม่น้อยกว่าว 11,500 ลบ.ม. และวัสดุขนทิ้ง								
	4,935.00 ม.								
	รวมเป็นเงิน						**366,086.80**	**366,086.80**	

หมายเหตุ เนื้อที่รวมประมาณ 70,000.00 ตร.ม. ระยะทางขนดินเลน วัชพืชทิ้งประมาณ 5-6 กม. (ที่ทิ้งขยะเทศบาล ต.ไทรโรงโขน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)