ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการเพิ่มศักยภาพส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนเทศบาล ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 498,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 2 แผ่น
2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายปัญญา ใจแปง	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว	ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการเพิ่มศักยภาพส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสม
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนเทศบาล ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
วันที่	29 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	การวางระบบน้ำอัตโนมัติ	398,324.00	1.2509	498,263.49	
	ป้ายโครงการ				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			498,263.49	
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			498,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 486/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่าจัดหาและติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติ ชุมชนเทศบาล ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โรงเรียนเทศบาล 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนเทศบาล ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ปั๊มน้ำแรงดันขนาด 3 แรงม้า ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/นาที	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2	ชุดต่อท่อน้ำเข้าออก (ระบบปั๊ม)	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
3	ท่อดูดน้ำ คอควาย ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ม้วน	1,944.00	3,888.00	-	-	3,888.00	
4	ท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5.00	ม้วน	3,680.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
5	ชุดควบคุมไฟฟ้าและระบบวาร์วอัตโนมัติ(เปิดปิดพร้อมโปรแกรมตั้งเวล	2.00	ชุด	12800	25,600.00	-	-	25,600.00	
6	สายไฟ 1×1×100	3.00	ม้วน	480.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
7	โซลินอยด์วาร์ว ขนาด 2 นิ้ว	8.00	ตัว	3,680.00	29,440.00	-	-	29,440.00	
8	วาร์ว ABS ขนาด 2 นิ้ว	8.00	ตัว	344.00	2,752.00	-	-	2,752.00	
9	ข้อต่อสามทางเกี่ยวนอก ขนาด 2 นิ้ว	8.00	ตัว	288.00	2,304.00	-	-	2,304.00	
10	ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	8.000	ตัว	210.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
11	เกี่ยวนอก ขนาด 2 นิ้ว	6.000	ตัว	216.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
12	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ตัว	256.00	1,024.00	-	-	1,024.00	
13	ท่อ PE ขนาด 25 มม.	3.000	ม้วน	2,880.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
14	สายไมโคร เบอร์ 2	6.000	ม้วน	416.00	2,496.00	-	-	2,496.00	
15	หัวมินิสปิงเกอร์	100.000	หัว	28.00	2,800.00	-	-	2,800.00	

ลงชื่อว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4/2

โครงการก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โรงเรียนเทศบาล 2 แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนเทศบาล ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
16	หัวน้ำหยดปรับได้	300.00	หัว	16.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
17	ฝาครอบโซลินอยด์ ขนาด 2 นิ้ว	8.00	ตัว	240.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
18	เกี่ยวใน ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ตัว	224.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
19	กรองน้ำเกษตร ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ชุด	6,400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
20	ข้องอ,ต่อตรง,สามทาง ขนาด 25 มม.	14.00	ถุง	148.00	2,072.00	-	-	2,072.00	
21	ท่อ PVC ขนาด $^1/_2$ นิ้ว	50.00	เส้น	46.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
22	ข้องอ ขนาด $^1/_2$ นิ้ว	300.00	ตัว	5.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
23	เกี่ยวนอก PVC ขนาด $^1/_2$ นิ้ว	300.00	ตัว	5.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
24	กาวประสานท่อ	1.00	ก.ป.	232.00	232.00	-	-	232.00	
25	ถังน้ำทรงแชมป์เป็นทรงสูง 15 เมตร ความจุ 15 คิวบิทเมตร	1.00	ลูก	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								
	(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)							398,324.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)