ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการขุดลอกลำไดตะกรุดท่าเตียน ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๕๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดลอกลำไดตะกรุดท่าเตียน ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๒๒๗,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญ ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญ กรรมการ

๓. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว นายช่างโยธา ๔ ทม.ตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำไดตะกรุดท่าเตียน
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2559
ขนาดหรือเนื้อที่ลำได	20,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขลประทาน	171,755.80	1.3266	227,851.24	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			227,851.24	
	คิดเป็นงบประมาณ (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			227,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 224 /2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการขุดลอกลำไดตะกรุดท่าเตียน ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำไดตะกรุดท่าเตียน
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	**สภาพเดิม**								
	ปากกว้าง 20.00 ม. หน้ากว้าง 10.00 ม.								
	ยาว 1,000.00 ม. ลึกประมาณ 5.20-3.00 ม.								
	สภาพขุดใหม่								
	ปากกว้าง 20.00 ม. หน้ากว้าง 16.00 ม.	4,500.00	ลบ.ม.	-	-	22.30	100,350.00	100,350.00	
	ยาว 1,000.00 ม. เนื้อที่รวมประมาณ 20,000 ตร.ม.	4,085.00	ลบ.ม.	-	-	17.48	71,405.80	71,405.80	
	ลึก 3.50 ม. มีปริมาณดินขุด-วัชพืชไม่น้อยกว่า								
	4,500.00 ลบ.ม. วัสดุขนทิ้ง 4,340.00 ลบ.ม.								
	รวมเป็นเงิน						171,755.80	171,755.80	

หมายเหตุ ระยะทางเดินขนดินเลน-วัชพืชทิ้งประมาณ 5 ก.ม. (ที่ทิ้งขยะเก่าบ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)