ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ชุมชนสันติพลาราม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,100 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงลานเอนกประสงค์แอลฟัลติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,270 ตร.ม. (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 488,100 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายปัญญา ใจแปง	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว	ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนสันติ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ -	จำนวน 2 แผ่น
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	29 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	389,496.30	1.3365	520,561.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**520,561.80**	
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			**488,100.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 488/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,270 ตร.ม. ชุมชนสันติพลาราม ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงลานเอนกประสงค์แอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,270 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในวัดสันติพลาราม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ค่าแรงทำความสะอาด	1,270.00	ตร.ม.	-	-	2.00	2,540.00	2,540.00	
2	Tack Coat	1,270.00	ตร.ม.	5.10	6,477.00	10.58	13,436.60	19,913.60	
3	Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 5 ซม.	1,270.00	ตร.ม.	275.93	350,431.10	13.08	16,611.60	367,042.70	
	รวม (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์)							389,496.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)