ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 51,300 บาท

4. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ดำเนินการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 51,300 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
   2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   1. นายปัญญา ใจแปง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
   2. น.ส.เบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
   3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ชุมชนเทวประสาท
สถานที่ก่อสร้าง	ลานเอนกประสงค์ชุมชนเทวประสาท
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	40,442.62	1.2726	51,467.27	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			51,467.27	
	คิดเป็นงบประมาณ (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)			51,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 478/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงลานเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. หนา 0.12 ม. เทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ชุมชนเทวประสาท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์ชุมชนเทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ลูกรังรองพื้น และขอบลานคอนกรีต	10	ลบ.ม.	295.00	2,950.00	88.00	880.00	3,830.00	
2	ทรายหยาบ	4	ลบ.ม.	348.91	1,395.64	99.00	396.00	1,791.64	
3	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.25 ม.	96	ตร.ม.	20.56	1,979.76	5.00	480.00	2,453.76	
4	คอนกรีต 210 KSC	14	ลบ.ม.	1,635.51	22,897.14	306.00	4,284.00	27,181.14	
5	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	6.72	ตร.ม.	-	-	133.00	893.76	893.76	
	- ไม้แบบ 6.72×0.80	5.38	ตร.ม.	623.06	3,352.06	-	-	3,352.06	
	- ไม้คร่าวและค้ำยัน 5.38×0.30	1.61	ลบ.ฟ.	547.07	880.78	-	-	880.78	
	- ตะปู 0.25×5.38	1.34	กก.	44.39	59.48	-	-	59.48	
	รวม (สี่หมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)							**40,442.62**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)