ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 346,800 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 343,500 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ฝ่าย/งาน

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารห้องประชุมหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	269,970.00	1.2726	343,563.82	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**			343,563.82	
	(สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			343,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4/1

ฝ่าย/งาน

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุมหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานสนาม								
1	ค่าดินถม	300.00	ลบ.ม.	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2	ค่าดินปุ๋ย-หญ้าญี่ปุ่น	1,800.00	ตร.ม.	35.00	63,000.00	10.00	18,000.00	81,000.00	
3	ค่าเครื่องจักรเกรด ปรับแต่งและบดอัด	7.00	ชม.	-	-	1,500.00	10,500.00	10,500.00	
	งานหลังคา								
1	ค่ารื้อถอนหลังคาเดิม	709.00	ตร.ม.	-	-	25.00	17,725.00	17,725.00	
2	วัสดุมุงแผ่น Metel Sheet	709.00	ตร.ม.	115.00	81,535.00	70.00	49,630.00	131,165.00	
3	ครอบสัน Metel Sheet	86.00	ม.	30.00	2,580.00	-	-	2,580.00	
	รวม (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)							**269,970.00**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)