ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนแผ่นดินธรรมฯ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการโดยวิธีตกลงราคา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โดยปูกระเบื้องพื้นซ่อมแซมฝ้า-เพดานและทาสี อาคารอเนกประสงค์ชุมชนแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 125,200 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว นายช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ฝ่าย/งาน

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเอนกประสงค์ชุมชนแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 3 แผ่น
วันที่	29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	98,415.36	1.2726	125,243.39	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**			125,243.39	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			125,200.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4/1

ฝ่าย/งาน

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ชุมชนแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิค 12 นิ้ว×12 นิ้ว	72	ตร.ม.	271.58	19,553.76	158.00	11,376.00	30,929.76	
2	งานทาสีผนัง	219	ตร.ม.	95.00	20,805.00	30.00	6,570.00	27,375.00	
3	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด	120	ตร.ม.	199.88	23,985.60	52.00	624.00	30,225.60	
4	งานสกัดพื้น คสล. ขัดมันเดิม	72	ตร.ม.	-	-	50.00	3,600.00	3,600.00	
5	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที - บาร์ เดิม	120	ตร.ม.	-	-	25.00	3,000.00	3,000.00	
6	งานล้างทำความสะอาดผนังซ่อมแซมผนังเดิม	219	ตร.ม.	-	-	15.00	3,285.00	3,285.00	
	รวม (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์)							98,415.36	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)