ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการขุดลอกคลองลำไดตะกรุดเจ็ก ชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๗,๗๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ดำเนินการขุดลอกลำคลองลำไดตะกรุดเจ็ก ชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๔๗๗,๗๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญ ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญ กรรมการ
๓. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว นายช่างโยธา ๔ ทม.ตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองลำไดตะกรุดเจ็ก ชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ตำบลตะพานหิน
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2559
ขนาดหรือเนื้อที่ลำได	17,460 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	360,170.40	1.3266	477,802.05	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			477,802.05	
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			477,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ ๒๒๑ /2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการขุดลอกลำไดตะกรุดเจ็ก ชุมชนแผ่นดินธรรมฯ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำไดตะกรุดเจ็กชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	**สภาพเดิม**								
	ปากกว้าง 14.00 ม. ก้นกว้าง 11.00 ม.								
	ยาว 970.00 ม. ลึก 2.00 ม.								
	สภาพขุดใหม่								
	ปากกว้าง 16 - 18 ม. ก้นกว้าง 15.00 ม. ยาว 970.00 ม.	9,700.00	ลบ.ม.	-	-	22.30	216,310.00	216,310.00	
	ลึก 3.00 ม. เนื้อที่รวมประมาณ 17,460.00 ตร.ม.	8,230.00	ลบ.ม.	-	-	17.48	143,860.40	143,860.40	
	มีปริมาณดินขุด-วัชพืชไม่น้อยกว่า 9,700.00 ลบ.ม.								
	และวัสดุขนทิ้ง 8,231.00 ลบ.ม.								
	รวมเป็นเงิน						360,170.40	360,170.40	

หมายเหตุ ระยะทางขนดินเลน-วัชพืชทิ้ง ประมาณ 5-6 กม. (ที่ทิ้งขยะเทศบาล ตำบลไทรโรงโขน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชูลย์ หน่อแก้ว)