ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 481,000 บาท

4. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่ประมาณ 1,300 ตารางเมตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 29 ธันวาคม 2558 **เป็นเงิน** 481,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรง (ปร. 4) จำนวน 1 แผ่น
   2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   1. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
   2. น.ส.เบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
   3. นายวิบูลย์ หน่อแก้ว ช่างโยธา 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ (ถนนพร้อมใจไปสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ)
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนพร้อมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่ -	จำนวน 1 แผ่น
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	29 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	378,222.00	1.3365	505,493.70	
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**505,493.70**	
	คิดเป็นงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			**481,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 483/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่าปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่ประมาณ 1,300 ตร.ม. ชุมชนพร้อมใจ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร. 4

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ พื้นที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนยุพราช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานทาง</u>								
1	หินคลุก	247	ม^3	410.00	101,270.00	120.00	29,640.00	130,910.00	
2	ยางแอสฟัลท์ CRS-2	1	ตัน	25,240.00	25,240.00	7,572.00	7,572.00	32,812.00	
3	ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	1,300	ม^2	105.00	136,500.00	45.00	58,500.00	195,000.00	
4	ค่ารื้อพื้นทางเดิม+ปรับตกแต่ง บดอัดแน่น	1,300	ม^2	-	-	15.00	19,500.00	19,500.00	
	รวม (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสองบาท)							378,222.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิบูลย์ หน่อแก้ว)