แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	21,802	1.2726	27,745	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			27,745	
	คิดเป็นเงินประมาณ			27,700	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	**(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 426/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่	44	ตร.ม.	0	0	1.64	72.16	72	
2	งานโครงสร้าง								
	3.1 งานคอนกรีต								
	- ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	255	765	30	90	855	
	- คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	7	ลบ.ม.	1,682	11,774	306	2142	13,916	
	3.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	44	ตร.ม.	23	1,012	5	220	1,232	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	12	ม.	0	0	20.6	247.2	247	
4	งานพื้นผิวและผนัง								
	- งาน.ขัดมันแต่งหน้าปูน	44	ตร.ม.	40	1,760	30	1,320	3,080	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
5	เสาไม้ยูคา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	12	ลบ.ม.	150	1,800	50	600	2,400	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน				17,111		4,691	21,802	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายบัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน