สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 2 แผ่น **แบบแปลน** จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองเถาวัลย์เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ **พศ.** 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	335,888	1.2726	427,451	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**427,451**	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**375,200**	
	ตัวอักษร	**(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 229/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานเปลี่ยนถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง)
ปลัดอำเภอตะพานหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอตะพานหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองเถาวัลย์เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วตำบลทับหมัน

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานฐานรากหอถังสูงแบบมีเสาเข็ม**								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.18 x 0.18 x 6 ม.	25	ต้น	954	23,850	650	16,250	40,100	
	- ดินขุดฐานราก พร้อม ถมคืน	30	ลบ.ม.	0	0	85	2,550	2,550	
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	255	765	30	90	855	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588	1,588	200	200	1,788	
	- คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	6	ลบ.ม.	1,682	10,092	306	1,836	11,928	
	- งานไม้แบบ	12	ตร.ม.	520	6,240	0	0	6,240	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	17	ตร.ม.	0	0	133	2,261	2,261	
	- ตะปู	5	กก.	44	220	0	0	220	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	15	เส้น	187	2,805	0	0	2,805	
	- เหล็ก DB Ø 15 มม.	13	เส้น	295	3,835	0	0	3,835	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	47	470	0	0	470	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริม	314	กก.	0	0	3.30	1,036	1,036	
	- สลักเกลียวยึดถังสูง Ø 25 มม.	12	ตัว	150	1,800	0	0	1,800	
2	**งานถังสูงแบบเหล็กแบบแชมเปน ขนาด 20 ลบ.ม.**								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ถังสูงแบบเหล็กแบบแชมเปน ขนาด 20 ลบ.ม.	1	ถัง	250,000	250,000	0	0	250,000	
	พร้อมต่อเข้ากับระบบเดิมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ตู้ไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าพร้อมใช้	1	ตู้	7,500	7,500	0	0	7,500	
3	งานพื้นผิว								
	- ลงหินคลุก	10	ลบ.ม.	250	2,500	0	0	2,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				311,665		24,223	**335,888**	

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง