รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนบ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	131,224	1.3365	175,380	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			175,380	
	คิดเป็นเงินประมาณ			175,000	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร			**(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 437/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนบ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ เทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนบ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	360	ตร.ม.	0	0	1.64	590	590	
2	ทรายหยาบรองพื้น	18	ลบ.ม.	255	4,590	30	540	5,130	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	54	ลบ.ม.	1,682	90,828	306	16,524	107,352	
4	งานเหล็กเสริม	97	กก.	0	0	3.30	320	320	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	360	ตร.ม.	23	8,280	5	1,800	10,080	
	เหล็ก RB ø 15 มม.	7	เส้น	291	2,037	0	0	2,037	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	45	135	0	0	135	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	90	ม.	0	0	20.60	1,854	1,854	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	72	เมตร	0	0	12.07	869	869	
7	ลูกรังไหล่ทาง	14	ลบ.ม.	204	2,856	0	0	2,856	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				108,726		22,498	131,224	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน