แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	341,856	1.3365	456,890	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			456,890	
	คิดเป็นเงินประมาณ			455,900	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร			**(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 438/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ เทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.พับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	940	ตร.ม.	0	0	1.64	1,542	1,542	
2	ทรายหยาบรองพื้น	47	ลบ.ม.	255	11,985	30	1,410	13,395	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	141	ลบ.ม.	1,682	237,162	306	43,146	280,308	
4	งานเหล็กเสริม	236	กก.	0	0	3.30	779	779	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	940	ตร.ม.	23	21,620	5	4,700	26,320	
	เหล็ก RB ø 15 มม.	17	เส้น	291	4,947	0	0	4,947	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	45	315	0	0	315	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	235	ม.	0	0	20.60	4,841	4,841	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	188	เมตร	0	0	12.07	2,269	2,269	
7	ลูกรังไหล่ทาง	35	ลบ.ม.	204	7,140	0	0	7,140	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**283,169**		**58,687**	**341,856**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.พับหมัน