รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงเทลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	99,957	1.2726	127,205	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			127,205	
	คิดเป็นเงินประมาณ			124,800	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร			**(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 439/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงเทลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแข็ง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงเทลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	395	ตร.ม.	0	0	1.64	648	648	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	255	5,100	30	600	5,700	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	40	ลบ.ม.	1,682	67,280	306	12,240	79,520	
4	งานเหล็กเสริม	28	กก.	0	0	3.3	92	92	
	เหล็ก DB ø 16 มม.	3	เส้น	291	873	0	0	873	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	395	ตร.ม.	23	9,085	5	1,975	11,060	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	45	45	0	0	45	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	98	ม.	0	0	20.60	2,019	2,019	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	36	เมตร	0	0	12.07	435	435	
	งานขัดมันแต่งหน้าปูน	395	ตร.ม.	40	15,800	40	15,800	31,600	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**82,383**		**17,574**	**99,957**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่างอบต.ทับหมัน