รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	262,323	1.2726	333,832	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**333,832**	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**329,000**	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	**สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 441/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินขุด + ค่าขุด + ค่าขนส่ง + ค่าบดอัดแน่น	1,380	ลบ.ม.	0	0	54	74,520	74,520	
	งานคอนกรีต								
	1.1 เหล็กตะแกรง Wier Mash ø 4 มม. @ 0.20 ม.	442	ตร.ม.	23	10,166	5	2,210	12,376	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	67	ลบ.ม.	1,682	112,694	306	20,502	133,196	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	22	ตร.ม.	255	5,610	30	660	6,270	
	1.4 เหล็ก DB ø 16 มม.	7.5	เส้น	291	2,183	0	0	2,183	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.1 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	95	ม.	0	0	20.6	1,957	1,957	
3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	73	ม.	0	0	12.07	881	881	
4	งานขัดมันพื้นผิว	442	ตร.ม.	40	17,680	30	13,260	30,940	
5	งานลงลูกรัง	49	ลบ.ม.	204	9,996	50	2,450	12,446	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				148,333		113,990	262,323	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่างอบต.ทับหมัน