แบบ ปร. 5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด **จำนวน** 15 **แผ่น**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 3 **แผ่น**

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	386,359	1.2726	491,680	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**491,680**	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**490,000**	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร		**(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอตะพานหิน ที่ 183/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้ว เห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ. กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง อบต. ทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- งานขุดดิน	30	ลบ.ม.	0	0	85	2550	2,550	
2	**งานโครงสร้าง**								
	2.1 งานคอนกรีต								
	- ทรายถม	38	ลบ.ม.	234	8,892	85	3230	12,122	
	- คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	25	ลบ.ม.	1,682	42,050	306	7650	49,700	
	2.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	77	เส้น	187	14,399	0	0	14,399	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	90	เส้น	48	4,320	0	0	4,320	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	160	ตร.ม.	23	3,680	5	800	4,480	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริม	893	กก.	0	0	3.30	2947	2,947	
	- ลวดผูกเหล็ก	27	กก.	47	1,269	0	0	1,269	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
3	**งานไม้แบบ**								
	- ไม้แบบ	25	ตร.ม.	520	13,000	0	0	13,000	
	- งานประกอบแบบ	100	ตร.ม.	0	0	133	13300	13,300	
	- ตะปู	25	กก.	44	1,100	0	0	1,100	
4	**งานโครงหลังคา**								
	- เหล็กกลมขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 1.6 มม.	29	ท่อน	250	7,250	0	0	7,250	
	- เหล็กกลมขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	47	ท่อน	360	16,920	0	0	16,920	
	- เหล็กกลมขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	29	ท่อน	480	13,920	0	0	13,920	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	29	ท่อน	570	16,530	0	0	16,530	
	- เชิงชายไม้เฉอร่าขนาด 8 นิ้ว	24	ม.	85	2,040	45	1080	3,120	
	- แผ่นหลังคาเมทรัลซีทหนา 0.30 มม. (แบบสี)	298	ม.	100	29,800	0	0	29,800	
	- แผ่นครอบสันหลังคาเมทรัทซีท (แบบสี)	15	ม.	85	1,275	0	0	1,275	
	- แผ่นครอบข้างหลังคาเมทรัทซีท (แบบสี)	28	ม.	85	2,380	0	0	2,380	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	1,521	กก.	0	0	10	15,210	15,210	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	196	ตร.ม.	0	0	70	13,720	13,720	
	- ค่าแรงงานทาสีกันสนิมและสีเคลือบภายนอก	72	ตร.ม.	38	2,736	35	2,520	5,256	
5	**งานพื้นผิวและผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐบล็อค	86	ตร.ม.	166	14,276	80	6,880	21,156	
	- งานฉาบปูน	201	ตร.ม.	68	13,668	82	16,482	30,150	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	- งานปูกระเบื้อง	30	ตร.ม.	190	5,700	80	2,400	8,100	
	- งานขัดมัน	145	ตร.ม.	40	5,800	40	5,800	11,600	
	- ราวเหล็กดัดกันตก	26	ม.	600	15,600	0	0	15,600	
6	**งานทาสี**								
	- พื้นที่ทาสี	201	ตร.ม.	50	10,050	35	7,035	17,085	
7	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	- ป 1	1	ชุด	7,000	7,000	0	0	7,000	
	- ป 2	2	ชุด	2,500	5,000	200	100	5,100	
	-น 1	2	ชุด	5,000	10,000	0	0	10,000	
8	**งานไฟฟ้า**								
	- งานเหมา	1	งาน	9,000	9,000	0	0	9,000	
9	**งานสุขาภิบาล**								
	- งานเหมา	1	งาน	7,000	7,000	0	0	7,000	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง				**284,655**		**101,704**	**386,359**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมกา (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง) (นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์) (นายสมชาย มังคะโชติ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง