แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	34,896	1.2726	44,408	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			44,408	
	คิดเป็นเงินประมาณ			43,800	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร		(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 443/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	105	ตร.ม.	0	0	2	210	210	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.50	ลบ.ม.	361	1,986	30	165	2,151	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	10.50	ลบ.ม.	1,682	17,661	205	2,153	19,814	
4	งานเหล็กเสริม	0	กก.	0	0	2.8	0	0	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	105	ตร.ม.	23	2,415	5	525	2,940	
5	งานไม้แบบ	4	ตร.ม.	267	1,068	0	0	1,068	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4	ตร.ม.	0	0	80	320	320	
	ตะปู	1	กก.	44	44	0	0	44	
	งานขัดมันแต่งหน้าปูน	105	ตร.ม.	40	4,200	30	3,150	7,350	
8	งานหินคลุกทางขึ้น	4	ลบ.ม.	250	1,000	0	0	1,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				28,374		6,523	**34,896**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่างอบต.ทับหมัน