แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการต่อเติมลานตากข้าว หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ **เมื่อวันที่** 25 **เดือน** ธันวาคม **พศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	296,575	1.2726	377,421	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			377,421	
	คิดเป็นเงินประมาณ			377,300	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	**(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 427/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานต่อเติมลานตากข้าว หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ต่อเติมลานตากข้าว หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอละพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่	698	ตร.ม.	0	0	1.64	1144.72	1,145	
2	งานโครงสร้าง								
	3.1 งานคอนกรีต								
	- ทรายหยาบรองพื้น	35	ลบ.ม.	255	8,925	30	1050	9,975	
	- คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	105	ลบ.ม.	1,682	176,610	306	32130	208,740	
	3.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	7	เส้น	291	2,037	0	0	2,037	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	698	ตร.ม.	23	16,054	5	3490	19,544	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริม	97	กก.	0	0	2.80	272	272	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	46	138	0	0	138	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	141	ม.	0	0	20.6	2904.6	2,905	
4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	119	ม.	0	0	12.07	1436.33	1,436	
4	งานพื้นผิวและผนัง								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- งานขัดมันแต่งหน้าปูน	698	ตร.ม.	40	27,920	30	20,940	48,860	
5	งานลูกรังทางขึ้น	6	ลบ.ม.	204	1,224	50	300	1,524	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน				232,908		63,667	296,575	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่างอบต.ทับหมัน