แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 17 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	335,509	1.2726	426,968	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			426,968	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			426,500	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	**(สี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 428/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา โฉแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**งานรื้อถอน**								
	- งานรื้อผนังเก่าขนทิ้ง	65	ตร.ม.	0	0	40	2600	2,600	
	- งานรื้อโครงหลังคาเก่า	30	ตร.ม.	0	0	70	2100	2,100	
2	**งานปรับพื้นที่**								
	- งานขุดดิน	30	ลบ.ม.	0	0	85	2550	2,550	
3	**งานโครงสร้าง**								
	3.1 งานคอนกรีต								
	- ทรายหยาบรองพื้น	5	ลบ.ม.	255	1,275	30	150	1,425	
	- คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	16	ลบ.ม.	1,682	26,912	306	4896	31,808	
	- เสา คสล. สำเร็จ หน้า 6 นิ้ว ยาว 10 ศอก	7	ต้น	1,800	12,600	300	2100	14,700	
	3.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	32	เส้น	187	5,984	0	0	5,984	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	38	เส้น	50	1,900	0	0	1,900	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	125	ตร.ม.	23	2,875	5	625	3,500	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริม	345	กก.	0	0	3.30	1139	1,139	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	46	460	0	0	460	
4	**งานไม้แบบ**								
	- ไม้แบบ	15	ตร.ม.	520	7,800	0	0	7,800	
	- งานประกอบแบบ	30	ตร.ม.	0	0	133	3990	3,990	
	- ตะปู	8	กก.	44	352	0	0	352	
5	**งานโครงหลังคา**								
	- เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม.	14	ท่อน	920	12,880	0	0	12,880	
	- เหล็กกล่องขนาด 38 x 75 มม. หนา 2.3 มม.	15	ท่อน	625	9,375	0	0	9,375	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	28	ท่อน	570	15,960	0	0	15,960	
	- แผ่นหลังคาเมทรัทซีทหนา 0.30 มม. แบบสี	192	ม.	100	19,200	0	0	19,200	
	- แผ่นครอบสันหลังคาเมทรัทซีท	12	ม.	85	1,020	0	0	1,020	
	- แผ่นครอบข้างลังคาเมทรัทซีท	12	ม.	85	1,020	0	0	1,020	
	- เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด 8 นิ้ว	25	ม.	85	2,125	45	1125	3,250	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	997	กก.	0	0	10	9,970	9,970	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	144	ตร.ม.	0	0	70	10,080	10,080	
	- ค่าแรงงานทาสีกันสนิมและสีเคลือบภายนอก	140	ตร.ม.	38	5,320	35	4,900	10,220	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าฉาบเรียบภายใน	35	ตร.ม.	250	8,750	75	2,625	11,375	
	- งานกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด	2	ตร.ม.	250	500	75	150	650	
7	**งานพื้นผิวและผนัง**								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	- ผนังก่ออิฐมอญ	96	ตร.ม.	166	15,936	80	7,680	23,616	
	- งานฉาบปูน	192	ตร.ม.	68	13,056	82	15,744	28,800	
	- งานปูกระเบื้อง	35	ตร.ม.	190	6,650	80	2,800	9,450	
	- งานขัดมัน	87	ตร.ม.	40	3,480	40	3,480	6,960	
8	**งานทาสี**								
	- พื้นที่ทาสี	235	ตร.ม.	50	11,750	35	8,225	19,975	
9	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	- ป2 บานไม้เนื้อแข็ง ลูกฟักยกขอบ 0.90 x 2.00 เมตร	1	ชุด	10,000	10,000	200	200	10,200	
	- ป3 บานไม้เนื้อแข็ง ลูกฟักยกขอบ 0.90 x 2.00 เมตร	1	ชุด	10,000	10,000	200	200	10,200	
	-น2 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม พร้อมเหล็กดัด	5	ชุด	7,000	35,000	0	0	35,000	
10	**งานไฟฟ้า**								
	- งานเหมา	1	งาน	6,000	6,000	0	0	6,000	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง				248,180		87,329	335,509	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ไชแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังละโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน