แบบ ปร.5

# รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

**ประเภทงาน** ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1 ถึงบึงกล้วย หมู่ที่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**เจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

**แบบเลขที่** แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 3 แผ่น

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

**ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน** ธันวาคม **พศ.** 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท | Factor F. | รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | 320,541 | 1.3365 | 428,403 | |
| | ( ค่างานต้นทุน ) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.... | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.... | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | **ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | 428,403 | |
| | **ขอใช้งบประมาณเพียง** | | | 404,000 | (ตัดเศษ) |
| | **ตัวอักษร** | | | **สี่แสนสี่พันบาทถ้วน** | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 429/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1 ถึงบึงกล้วย หมู่ที่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายบัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับหมัน

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ประมาณราคาโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขลประทาน C1 ถึงบึงกล้วย หมู่ที่ 2 ต.ทับหมัน

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

**ประมาณการ เมื่อวันที่** 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

**งบประมาณ**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1 | ค่าปรับพื้นที่ | 840 | ตร.ม. | 0 | 0 | 1.64 | 1,378 | 1,378 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 42 | ลบ.ม. | 255 | 10,710 | 30 | 1,260 | 11,970 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4 | 131 | ลบ.ม. | 1,682 | 220,342 | 306 | 40,086 | 260,428 | |
| 4 | งานเหล็กเสริม | 236 | กก. | 0 | 0 | 2.8 | 661 | 661 | |
| | เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 872 | ตร.ม. | 23 | 20,056 | 5 | 4,360 | 24,416 | |
| | เหล็ก DB ø 15 มม. | 17 | เส้น | 297 | 5,049 | 0 | 0 | 5,049 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 6 | กก. | 46 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
| 5 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | 280 | ม. | 0 | 0 | 20.6 | 5,768 | 5,768 | |
| 6 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 168 | เมตร | 0 | 0 | 12.07 | 2,028 | 2,028 | |
| 7 | ลูกรังไหล่ทาง | 42 | ลบ.ม. | 204 | 8,568 | 0 | 0 | 8,568 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรง** | | | | | | | 320,541 | |
| | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
( นายปัญญา ใจแปง )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์ )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน