รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองบอน หมู่ที่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม **พศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	306,177	1.3365	409,205	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			409,205	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			404,000	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร			**สี่แสนสี่พันบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 430/2558 ลงวันที่21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองบอน หมู่ที่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจนปัง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองบอน หมู่ที่ 2 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	840	ตร.ม.	0	0	1.64	1,378	1,378	
2	ทรายหยาบรองพื้น	42	ลบ.ม.	255	10,710	30	1,260	11,970	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	126	ลบ.ม.	1,682	211,932	306	38,556	250,488	
4	งานเหล็กเสริม	236	กก.	0	0	2.8	661	661	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	840	ตร.ม.	23	19,320	5	4,200	23,520	
	เหล็ก DB ø 15 มม.	17	เส้น	297	5,049	0	0	5,049	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	46	230	0	0	230	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้าวติดตามยาว 2 ข้าง	210	ม	0	0	20.6	4,326	4,326	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	168	เมตร	0	0	12.07	2,028	2,028	
7	ลูกรังไหล่ทาง	32	ลบ.ม.	204	6,528	0	0	6,528	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**306,177**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ. กองช่าง อบต.ทับหมัน