แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำหนองโว้ง หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	89,734	1.2627	113,307	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			113,307	
	คิดเป็นเงินประมาณ			113,300	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร			**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 432/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำหนองโว้ง หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำหนองโว้ง หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานหูช้าง								
	งานดินขุดแต่ง	5	ลบ.ม.	0	0	99	495	495	
	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	255	510	30	60	570	
	คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	5.50	ลบ.ม.	1,682	9,251	245	1,348	10,599	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	7	ตร.ม.	23	161	5	35	196	
	เหล็ก RB ø 9 มม.	42	เส้น	105	4,410	0	0	4,410	
	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	209	กก.	0	0	2.80	585	585	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	0	0	0	0	0	
2	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบ	20	ตร.ม.	520	10,400	0	0	10,400	
	งานประกอบแบบ	20	ตร.ม.	0	0	133	2,660	2,660	
	ตะปู	5	กก.	44	220	0	0	220	
3	งานดาดคอนกรีตหลังท่อ								
	งานปรับพื้นที่	36	ตร.ม.	0	0	2	72	72	
	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	255	510	30	60	570	
	ไม้แบบ	4	ตร.ม.	520	2,080	0	0	2,080	
	ตะปู	2	กก.	44	88	0	0	88	
	คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	3.60	ลบ.ม.	1,682	6,055	245	882	6,937	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	34	ตร.ม.	23	782	5	170	952	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	3.2 งานประตูปิด - เปิดน้ำ								
	เหล็กรางขนาด 4" นิ้ว	4	เส้น	1,500	6,000	0.00	0	6,000	
	เหล็กรางขนาด 2" นิ้ว	6	เส้น	750	4,500	0.00	0	4,500	
	แผ่นเหล็กหนา 3 มม.	4	แผ่น	1,950	7,800	0.00	0	7,800	
	ชุดยึดพวงมาลัย	2	ชุด	6,000	12,000	0	0	12,000	
	แผ่นเหล็กยึดบานกับพวงมาลัย	2	แผ่น	80	160	0.00	0	160	
	ขนาด 6 มม.								
	สีกันสนิม	3	แกลอน	350	1,050	0	0	1,050	
	สีน้ำมัน	3	แกลอน	520	1,560	0	0	1,560	
	น้ำมันสน	1	ปี๊บ	570	570	0	0	570	
	ตะปู	2	กก.	44	88	0	0	88	
	รวมค่าวัสดุงานประตูปิด-เปิดน้ำ				33,908				
	งานเบ็ดเตล็ด							5,000	
	ค่าแรงงานเชื่อมโครงเหล็กประตูปิด เปิดน้ำ							10,172	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							89,734	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน