แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	80,535	1.2726	102,488	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**102,488**	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**101,000**	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 182/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตน์พิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง อบต. ทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- ปรับพื้น	72	ตร.ม.	0	0	2	144	144	
	- งานขุดดิน	16	ลบ.ม.	0	0	85	1360	1,360	
2	**งานโครงสร้าง**								
	2.1 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตสำเร็จ 1 : 2 : 4	2	ลบ.ม.	1,682	3,364	306	612	3,976	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	8	ต้น	1,440	11,520	0	0	11,520	
	2.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กแผ่นเผส ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 9 มม.	8	แผ่น	120	960	0	0	960	
3	**งานโครงหลังคา**								
	- เหล็กกลมขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	34	ท่อน	250	8,500	0	0	8,500	
	- เหล็กกลมขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	12	ท่อน	360	4,320	0	0	4,320	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	24	ท่อน	570	13,680	0	0	13,680	
	- แผ่นหลังคาเมทรัทซีทหนา 0.30 มม. แบบธรรมดา	182	ม.	80	14,560	0	0	14,560	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- แผ่นครอบสันหลังคาเมทรัทชีท แบบธรรมดา	15	ม.	60	900	0	0	900	
	- แผ่นครอบข้างหลังคาเมทรัทชีท	18	ม.	60	1,080	0	0	1,080	
	- เชิงชายไม้เฌอร่าขนาด 8 นิ้ว	18	ม.	85	1,530	45	810	2,340	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	557	กก.	0	0	10	5,570	5,570	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	140	ตร.ม.	0	0	70	9,800	9,800	
	- ค่าแรงงานทาสีกันสนิมและสีเคลือบภายนอก	25	ตร.ม.	38	950	35	875	1,825	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง				**61,364**		**19,171**	**80,535**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน