รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C40 หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ทับหมันกำหนด **จำนวน** 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	52,749	1.3365	70,499	
	(ค่างานต้นทุน)				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			70,499	
	คิดเป็นเงินประมาณ			70,400	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร		**(เจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 434/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C40 หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน C40 หมู่ที่ 3 ต.ทับหมัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าปรับพื้นที่	121	ตร.ม.	0	0	1.64	198	198	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	255	1,530	30	180	1,710	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	18	ลบ.ม.	1,682	30,276	205	3,690	33,966	
4	งานเหล็กเสริม	20	กก.	0	0	2.8	56	56	
	เหล็ก Wier Mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	121	ตร.ม.	23	2,783	5	605	3,388	
	เหล็ก DB ø 15 มม.	1.5	เส้น	297	446	0	0	446	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	46	46	0	0	46	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	23	ม	0	0	20.6	474	474	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	17	เมตร	0	0	12.07	205	205	
7	ลูกรังไหล่ทาง	3	ลบ.ม.	204	612	0	0	612	
8	งานเสริมลูกรังรองพื้นพร้อมบดอัด	46	ลบ.ม.	204	9,384	34	1,564	10,948	
9	งานรื้อถนน คสล.เก่า	20	ตร.ม.	0	0	35	700	700	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				45,077		7,672	52,749	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย มังคะโชติ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทับหมัน