ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายหลัง อบต.ไทรโรงโขน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายหลัง อบต.ไทรโรงโขน หมู่ที่ ๓ ไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๔๘๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายหลัง อบต.ไทรโรงโขน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ว่าที่ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. น.ส.เบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายสมหวัง ปั้นเพ็ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต. ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายหลัง อบต.ไทรโรงโขน หมู่ที่ 3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน		
แบบเลขที่	แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด	จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	1 แผ่น

ประมาณการ **เมื่อวันที่** 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. ป้ายโครงการ	362,147.55	1.3365	484,010.20 -	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				484,010.20	
ขอรับลดเหลือเพียง	**484,000.00 (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 319/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายหลัง อบต.ไทรโรงโขน หมู่ที่ 3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. งิ้วราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน แ ราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายหลัง อบต.ไทรโรงโขน หมู่ที่ 3 ต.ไทรโรงโขน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	150.00	ลบ.ม.	1,682.24	252,336.00	298.00	44,700.00	297,036.00	
2	งานเหล็กเสริม				-				
	- เหล็กเส้นกลม DBf 15 ม.ม.	0.278	ตัน	21,495.33	5,975.70	-	-	5,975.70	
3	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	232.00	6,960.00	-	-	6,960.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	105.00	6,300.00	6,300.00	
	- ตะปู คละขนาด	15.00	ก.ก.	44.39	665.85	-	-	665.85	
4	งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	200	ม.	11.84	2,368.00	-	-	2,368.00	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	50	ลบ.ม.	233.64	11,682.00	-	-	11,682.00	
6	งานลูกรังไหล่ทาง	39	ลบ.ม.	200.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	1000.00	ตร.ม.	23.36	23,360.00	-	-	23,360.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน								362,147.55	

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.จิ้วราย