ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ว่าที่ร.ต.บารมี อวนมินทร์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. น.ส.เบญญาภา ดีศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายสมหวัง ปั้นเพ็ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.งิ้วราย กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต. ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน		
แบบเลขที่	แบบ อบต.งิ้วรายกำหนด	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	4 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ป้ายโครงการ	389,555.91	1.2726	495,748.85 -	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			495,748.85	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			495,000.00	
	(ตัวอักษร)	**(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร =	**72 ตารางเมตร**			
	เฉลี่ยราคาประมาณ =	**6,885.40 บาท/ตารางเมตร**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 315/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .ว่าที่ร.ต..... ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. งิ้วราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ . .คา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไทรโรงโขน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	งานดินขุดและถมกลับ	28.82	ลบ.ม.		-	99.00	2,853.18	2,853.18	
2.00	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	255.45	153.27	99.00	59.40	212.67	
3.00	คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ	0.60	ลบ.ม.	1,588.79	953.27	398.00	238.80	1,192.07	
4.00	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	15.20	ลบ.ม.	1,682.24	25,570.05	436.00	6,627.20	32,197.25	
5.00	งานเหล็ก				-		-	-	
	เหล็ก 6มม.	138.08	กก.	21.96	3,032.24	2.80	386.62	3,418.86	
	เหล็ก 9มม.	29.34	กก.	21.96	644.31	2.80	82.15	726.46	
	เหล็ก 12มม.	388.62	กก.	21.03	8,172.68	2.80	1,088.14	9,260.82	
	เหล็ก 16มม.	404.79	กก.	21.03	8,512.73	2.80	1,133.41	9,646.14	
	เหล็ก wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม.	68.00	ตร.ม.	30.00	2,040.00			2,040.00	
6.00	ลวดผูกเหล็ก	28.82	กก.	46.73	1,346.76			1,346.76	
7.00	ค่าแรงไม้แบบ	70.00	ตร.ม.			115.00	8,050.00	8,050.00	
	ไม้แบบ (80%)	56.00	ลบ.ฟ	623.06	34,891.36			34,891.36	
	ไม้เคร่า (30%)	16.80	ลบ.ฟ	547.07	9,190.78			9,190.78	
	ตะปู	17.50	กก.	44.39	776.83		-	776.83	
	งานหลังคา				-	3.30	-	-	
8.00	วัสดุมุง Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	99.00	ตร.ม.	230.00	22,770.00			22,770.00	
9.00	เหล็ก c-75x45x15x2.3 มม.	19.00	ท่อน	580.00	11,020.00	179.00	3,401.00	14,421.00	
10.00	เหล็ก c-100x50x20x2.3 มม.	18.00	ท่อน	637.85	11,481.30	207.00	3,726.00	15,207.30	
11.00	เหล็ก c-125x50x20x2.3 มม.	21.00	ท่อน	978.97	20,558.37	230.00	4,830.00	25,388.37	
12.00	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,405.74	กก.	-	-	8.50	11,948.79	11,948.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ[illegible]ค่า

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไทรโรงโขน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

13.00	ค่าแรงมุงหลังคา	99.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,930.00	6,930.00	
	งานผนัง				-	-	-	-	
14.00	ผนังก่ออิฐบล็อก	100.82	ตร.ม.	173.00	17,441.86	60.00	6,049.20	23,491.06	
	ฉาบปูนเรียบ	243.14	ตร.ม.	62.00	15,074.68	82.00	19,937.48	35,012.16	
15.00	กรุกระเบื้องผนัง ขนาด 8"x10"	11.52	ตร.ม.	259.00	2,983.68	138.00	1,589.76	4,573.44	
16.00	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง	12.52	ตร.ม.	115.00	1,439.80	139.00	1,740.28	3,180.08	
	งานพื้น				-	-	-	-	
17.00	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	68.00	ตร.ม.	220.00	14,960.00	25.00	1,700.00	16,660.00	
18.00	ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	68.00	ตร.ม.	242.00	16,456.00	125.00	8,500.00	24,956.00	
19.00	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 8"x8"	4.00	ตร.ม.	250.17	1,000.68	125.00	500.00	1,500.68	
	งานทาสี				-	-	-	-	
20.00	ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	89.03	ตร.ม.	39.73	3,537.16	30.00	2,670.90	6,208.06	
21.00	ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	100.82	ตร.ม.	38.14	3,845.27	30.00	3,024.60	6,869.87	
22.00	ทาสีกันสนิม	156.46	ตร.ม.	48.18	7,538.24	30.00	4,693.80	12,232.04	
	งานประตู-งานหน้าต่าง				-		-	-	
23.00	ประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00x2.00 ม.(2บาน/ชุด)	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	340.00	340.00	3,540.00	
	พร้อมวงกบและอุปกรณ				-		-	-	
24.00	ประตู PVC ขนาด 0.7x1.80 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	180.00	180.00	1,760.00	
25.00	หน้าต่างบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60x1.10 ม.	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	207.00	414.00	4,314.00	
	(3 บาน/ชุด)พร้อมวงกบและอุปกรณ์ติดตัง				-		-	-	
26.00	หน้าต่างบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60x1.10 ม.	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	138.00	414.00	4,314.00	
	(2 บาน/ชุด)พร้อมวงกบและอุปกรณ์ติดตัง				-		-	-	
27.00	โถสวมนั่งราบแบบราดน้ำ	1.00	อัน	1,380.00	1,380.00	105.00	105.00	1,485.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไทรโรงโขน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบประมาณ

28.00	อุปกรณ์เดินท่อนำประปา (ท่อ+กาวทาท่อ)	1.00	เหมารวม	500.00	500.00		-	500.00	
29.00	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 w พร้อมอุปกรณ์ติดตัง	3.00	ชุด	930.00	2,790.00	135.00	405.00	3,195.00	
	ขากล่องเหล็กขัวสปิงตัน				-		-	-	
30.00	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 w พร้อมอุปกรณ์ติดตัง	4.00	ชุด	1,710.00	6,840.00	135.00	540.00	7,380.00	
	ขากล่องเหล็กขัวสปิงตัน				-		-	-	
31.00	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว	3.00	อัน	32.71	98.13		-	98.13	
32.00	สายไฟฟ้า	0.50	ม้วน	1,635.51	817.76		-	817.76	
	งานอื่นๆ			1,682.24	-	298.00	-	-	
33.00	งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	เหมารวม	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
34.00	งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.00	เหมารวม	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวม					**285,397.20**		**104,158.72**	**389,555.92**	

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมหวัง ปั้นเพ็ง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. งิ้วราย