เอกสารหมายเลข ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๒๓๙,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ มายะนันท์	นายช่างโยธา อบต.ไผ่หลวง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

รายการกำหนดผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย สายซอย 5ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 124.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า496 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย ซอย 5 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ไผ่หลวงกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1 .	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**179,493.81**	1.3365	**239,893.47**	FACTOR F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**239,893.47**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**239,000.00**	
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 338/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1ซอย 5 ต.ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย สายซอย 5ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 124.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบมาตรฐานท1-01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย สายซอย 5 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	
1	งานเคลียร์พื้นที่	0.00	ม.	-	-	5.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	24.80	ลบ.ม.	323.99	8,034.95	39.00	967.20	9,002.15	
3	ลูกรังไหล่ทาง	18.60	ลบ.ม.	175.00	3,255.00	39.00	725.40	3,980.40	
4	คอนกรีต	74.40	ลบ.ม.	1,682.24	125,158.66	289.00	21,501.60	146,660.26	
5	เหล็กไวร์เมช	496.00	ตร.ม.	26.00	12,896.00	-	-	12,896.00	
6	ตะปูคละ	5.00	กก.	31.00	155.00	-	-	155.00	
7	ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	385.00	3,080.00	100.00	800.00	3,880.00	
8	รอยต่อกันการแตกร้าว	92.00	ม.	30.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
9	รอยต่อกันการขยายตัว	4.00	ม.	40.00	160.00	-	-	160.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**179,493.81**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง