ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหมอโท้ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๒,๔๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหมอโท้ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๒๑๒,๔๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหมอโท้ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ มายะนันท์	นายช่างโยธา อบต.ไผ่หลวง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

แบบ ปร.5

รายการกำหนดผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม สายซอยบ้านหมอโท้ (ต่อจากคอนกรีตเดิม)ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 108 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม สายซอยบ้านหมอโท้ (ต่อคอนกรีตเดิม) ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ไผ่หลวงกำหนด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**159,145.74**	1.3365	**212,698.28**	FACTOR F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**212,698.28**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**212,400.00**	
ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 348/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยหมอโท้
ต.ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม สายซอยบ้านหมอโท้ (ต่อคอนกรีตเดิม)ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 108 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. (ตามแบบมาตรฐานท1-01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม สายซอยบ้านหมอโท้ (ต่อจากคอนกรีตเดิม)ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์พื้นที่	0.00	ม.	-	-	5.00	-	-	
2	ทรายรองพื้น	21.60	ลบ.ม.	323.99	6,998.18	39.00	842.40	7,840.58	
3	ลูกรังไหล่ทาง	16.20	ลบ.ม.	175.00	2,835.00	39.00	631.80	3,466.80	
4	คอนกรีต	64.80	ลบ.ม.	1,682.24	109,009.15	289.00	18,727.20	127,736.35	
5	เหล็กไวร์เมช	432.00	ตร.ม.	26.00	11,232.00	-	-	11,232.00	
6	ตะปูคละ	5.00	กก.	31.00	155.00	-	-	155.00	
7	ไม้แบบ	13.00	ลบ.ฟ.	385.00	5,005.00	100.00	1,300.00	6,305.00	
8	รอยต่อกันการแตกร้าว	75.00	ม.	30.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
9	รอยต่อกันการขยายตัว	4.00	ม.	40.00	160.00	-	-	160.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**159,145.74**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง