ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมถมดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมถมดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขนาด ๓๓x๒๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินขนาด ๓๓x๒๘ ม. สูง ๐.๘๐ ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด ๐.๘๐ ม. (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๔๗๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมถมดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ มายะนันท์	นายช่างโยธา อบต.ไผ่หลวง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

รายการกำหนดผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พร้อมเสริมดิน ขนาดลาน คสล. เอนกประสงค์กว้าง 33.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 27 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 891 ตร.ม. ขนาดถมดิน กว้าง 33.00 ม. ยาว 28.00 ม. สูง 0.80 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 972 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ไผ่หลวงกำหนด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**373,307.81**	1.2726	**475,071.51**	FACTOR F
					- กาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**475,071.51**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**475,000.00**	
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 349/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณทีสาธารณะ ต.ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างลานคสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณ ที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พร้อมเสริมดิน ขนาดลาน คสล. เอนกประสงค์ กว้าง 33.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 27 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 891 ตร.ม.
ขนาดถมดิน กว้าง 33 .00 ม. ยาว 28.00 ม. สูง 0.80 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 972 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขนาดเบา	891.00	ตร.ม.	-	-	1.65	1,470.15	1,470.15	ราคาน้ำมัน
2	ดินถมปรับระดับ	972.00	ลบ.ม.	60.34	58,650.48		-	58,650.48	24.00-24.99
3	ลูกรังไหล่ทาง	4.05	ลบ.ม.	264.09	1,069.56		-	1,069.56	
4	ทรายหยาบ	44.50	ลบ.ม.	255.00	11,347.50	99.00	4,405.50	15,753.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	133.00	ตร.ม.	1,650.00	219,450.00	300.00	39,900.00	259,350.00	
6	เหล็กตะแกรง 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	891.00	กก.	28.00	24,948.00	5.00	4,455.00	29,403.00	
7	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	12.27	73.62	135.00	810.00	883.62	
11	ท่อ คสล.Ø0.80	8.00	ท่อน	841.00	6,728.00			6,728.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**373,307.81**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง