ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๑๓๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ มายะนันท์	นายช่างโยธา อบต.ไผ่หลวง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

แบบ ปร.5

รายการกำหนดผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 **บ้านหาดแตงโม** ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ไผ่หลวงกำหนด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**104,720.96**	1.2694	**132,932.78**	FACTOR F
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			132,932.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			132,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 349/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารประชาคมหมู่บ้าน ม.4
ต.ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมอาคารประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	
1	งานก่ออิฐ+ฉาบปูน								
	อิฐมอญ	5,400.00	ก้อน	0.78	4,212.00			4,212.00	
	ปูนซีเมนต์	46.00	ถุง	126.00	5,796.00			5,796.00	
	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	361.37	4,336.44			4,336.44	
	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	414.33	828.66			828.66	
	งานก่ออิฐ	54.00	ตร.ม.			75.00	4,050.00	4,050.00	
	งานฉาบผนัง	108.00	ตร.ม.			82.00	2,856.00	8,856.00	
2	งานปูกระเบื้อง								
	กระเบื้อง 12"x12"	78.00	กล่อง	140.00	10,920.00	150.00	11,700	22,620.00	
	ปูนยาแนว	78.00	ตร.ม.			15.00	1,170	1,170.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้า	77.00	ตร.ม.			182.00	14,014	14,014.00	
	แผ่นเรียบ	10.00	แผ่น	172.90	1,729.00	182.00	1,820	3,549.00	
4	สีภายนอก+ภายใน	3.00	กระป๋อง	1,401.87	4,205.61			4,205.61	
	ปูยาแนว+พร้อมยาแนว	77.00	ตร.ม.			15	1,155	1,155.00	
	ป 1 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,443.00	4,886.00	135	270.00	5,156.00	
	หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,784.50	3,569.00	135	270.0	3,839.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	
	เหล็ก RB Ø 6 มม	7.00	เส้น	48.75	341.25			341.25	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.00	135.00			135.00	
	งานทาสี	225.00	ตร.ม.			15	3,375	3,375.00	
5	พัดลมติดฝาผนัง	4.00	ตัว	1,500.00	6,000.00			6,000.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 ยาว 100	1.00	ม้วน	1,682.00	1,682.00			1,682.00	
	ชุดโครมไฟ (2 ดวง)	2.00	ชุด	500.00				1,000.00	
	เหมาค่าแรงงานติดตั้งไฟฟ้า+พัดลม					1,200	1,200	1,200.00	
	ถมดิน	120.00	ลบ.ม.	60.00	7,200.00			7,200.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**104,720.96**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง